

**Titlul proiectului:**Reabilitare și modernizare la Colegiul Național Elena Cuza din Municipiul Craiova

**Programul de finantare a proiectului:**Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniu major de intervenție 3.4. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

**Valoarea totala a proiectului:** 8.766.866,44 lei, din care asistență financiară nerambursabilă acordată 6.961.952,49 și contribuția Beneficiarului 273.058,66 lei și TVA asigurat de la bugetul de stat.1.531.855,29 lei

**Obiectivul general** al proiectului constă în îmbunătățirea condițiilor de educație și cazare a elevilor și profesorilor din cadrul Colegiului Național „Elena Cuza” prin reabilitarea și modernizarea parțială a clădirii și a internatului de elevi din incinta Colegiului.

**Obiectivul specific** al proiectului constă în îmbunătățirea condițiilor de educație și cazare a elevilor și profesorilor din cadrul Colegiului Național "Elena Cuza" prin reabilitarea și modernizarea parțială a corpului principal și a internatului de elevi din incinta Colegiului Național „Elena Cuza”.

#### **Rezultatele Proiectului:**

În cadrul proiectului s-au reabilitat și modernizat 8 săli de curs, 1 sală de sport în suprafață de 193 mp, 1 sală de festivități cu o capacitate de 210 locuri, 1 cantină cu o capacitate de 200 locuri dotată cu utilaje tehnologice, 1 cămin recompartimentat (internat elevi) cu o capacitate de 93 locuri de cazare.

Au fost reabilitate finisaje prin: înlocuirea pardoselilor existente cu pardoseli din gresie, parchet, dale mozaic, covor PVC, mocheta, în funcție de destinația încăperilor; montare lambriu din lemn pe pereții din sălile de clasă și în sala de festivități; placarea cu polistiren a tavanelor de sub pod; placarea cu faianță a pereților din bucătărie și grupurile sanitare; reparații la învelitoarea din țiglă; înlocuirea jgheburilor și burlanelor din tablă zincată; refacerea straturilor hidroizolante ale terasei.

În cadrul Internatului au fost realizate următoarele lucrări: consolidarea structurii de rezistență și reabilitarea prin refacerea finisajelor interioare și exterioare, precum și a tuturor instalațiilor interioare aferente (electrice, sanitare și termice); schimbări de destinație la unele încăperi ; amenajarea unui grup sanitar pentru fiecare cameră de cazare și a unui spațiu pentru păstrarea hainelor; înlocuirea pardoselilor existente cu mocheta în camere, gresie și faianță în băi și birouri; înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie din PVC; compartimentarea noilor destinații cu pereți din gips-carton; refacerea fațadei și a terasei

ARIPA CENTRALĂ cuprinde: cantină, sală de festivități, 6 săli de clasă

ARIPA LATERALĂ cuprinde: sală de sport, 2 săli de clasă

**Perioada de implementare a proiectului este de 29 luni**