

CAIET DE SARCINI

Achiziție servicii de revizie și piese de schimb - sisteme de detecție-efracție, sisteme de CCTV, instalația de televiziune comercială și rețea de voce-date
din incinta Complex de Agrement Acvatic WATERPARK,
Parcarea Subterană, Complex Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal și Stadion de Atletism

Caietul de sarcini, respectiv prezentul document, face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant, propunerea tehnico-financiară.

I. INFORMAȚII GENERALE

1 Introducere

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru asigurarea serviciilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.

În cadrul acestei proceduri, Municipiul Craiova îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului având ca obiect „**Achiziție servicii de mentenanță preventivă și piese de schimb pentru instalații de curenți slabi - sisteme de detecție-efracție, sisteme de CCTV, instalația de televiziune comercială și rețea de voce-date**” din incinta Complex de Agrement Acvatic WATERPARK- Craiova Str. Banul Stepan Nr. 2A, Parcarea Suterană – Craiova Calea București Nr.10, Complex Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal și Stadion de Atletism – Craiova B-dul Ilie Balaci nr. 8.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant, că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2. Sursa de finanțare: **bugetul local**

3. Durata prestării serviciilor va fi până la **31.12.2025** inclusiv.

4.Scopul și necesitatea:

Potrivit competențelor sale (Codul Administrativ/2019), Consiliul Local asigură condițiile materiale și financiare necesare pentru buna funcționare a instituțiilor și serviciilor publice de educație, sănătate, cultură, tineret și sport, urmărește și controlează activitatea acestora; de asemenea contribuie la organizarea de activități științifice, culturale, artistice, sportive și de agrement; înființează și organizează târguri, locuri și parcuri de distracție, baze sportive și asigură buna funcționare a acestora.

În calitate de proprietar și administrator, Primăria Municipiului Craiova, trebuie să pună în aplicare prevederile legale și prescripțiile tehnice privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor din cadrul obiectivelor prezentate mai sus.

În scopul funcționării permanente în condiții optime a instalațiilor și echipamentelor, sistemele sunt supuse regimului de verificare și întreținere de către persoane fizice/juridice competente.

Prin „instalații electrice aferente construcțiilor”, conform prevederilor Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, se înțeleg toate echipamentele electrice care asigură utilitățile necesare funcționării construcțiilor, situate în interiorul limitei de proprietate, de la bransament / racord (inclusiv) la utilizatori indiferent dacă acestea sunt sau nu încorporate în construcție.

Reglementarea tehnică aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr 2.741/2011, **INDICATIV I7/2011- NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUȚIA ȘI EXPLOATAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE AFERENTE CLĂDIRILOR** definește:

- **MENTENANȚĂ** - combinația tuturor acțiunilor tehnice și administrative, inclusiv acțiunilor de supraveghere cu scopul de a menține un element într-o stare sau a readuce un element la o stare în care acesta poate să realizeze o funcție cerută;

- **VERIFICARE** - toate măsurile cu ajutorul cărora este verificată conformitatea instalațiilor electrice cu prescripțiile în uz.

În conformitate cu prevederile aceleiași reglementări tehnice indicativ I7/2011- Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor:

9.2.3.3.1. „Obiectul verificărilor este asigurarea că o instalație electrică este conform regulilor de securitate și prescripțiilor tehnice specificate în normele care se aplică. **Scopul verificărilor periodice** este de a **detecta defectele** care pot surveni după punerea în funcțiune și pot împiedica funcționarea sau pot produce riscuri”.

9.2.3.33. „Verificările trebuie efectuate de **persoane calificate** care au o experiență în verificarea instalațiilor similare. Verificările trebuie efectuate cu un echipament omologat pentru tipul de verificare”. 9.2.3.3.4. „Rezultatele verificărilor trebuie înregistrate”.

9.4.1.1 „Scopul întreținerii este de a conserva instalația electrică în condițiile cerute. Întreținerea poate consta în: „**întreținere preventivă**” care se realizează sistematic în intenția de a **preveni defectările** și de a conserva echipamentul în condiție bună; sau „**întreținere corectivă**” care este realizată pentru repararea sau înlocuirea unei părți defecte.”

9.4.2.3. „Personalul care trebuie să realizeze lucrarea trebuie să fie calificat pentru activitatea de efectuat și să fie competent pentru sarcina de îndeplinit”.

5. Locația și sistemele care fac obiectul pentru prestarea serviciilor:

5.1 Locația: **Complex de Agrement Acvatic WATERPARK**, situat în municipiul Craiova, Str. Banul Stepan, Nr.2A

Sistemele și structura acestora care fac obiectul prestării serviciilor de mentenanță și piese de schimb sunt următoarele:

A. Sistem detecție/alarmare efracție

Nr. crt.	Echipament	UM	Cantitate	Denumire
1	Modul 5IN PT BUS 2 VDS CLASA C	buc.	13	Honeywell
2	Unitate de avertizare optică/acustică	buc.	1	Honeywell
3	Tastatură comandă LCD VDS CLASA C	buc.	2	Honeywell
4	Hardware sistem management integrat	buc.	1	Honeywell

cl

5	Detector de prezență IR digital adresabil volumetr	buc.	14	Honeywell
6	Detector inundație	buc.	10	Honeywell
7	Buton panică radio inclus KIT panică RADIO set 2EIT + 1 RECEPT	buc.	1	Honeywell
8	Comunicator digital ISDN + ETHERNET + VOCE	buc.	1	Honeywell
9	Contact magnetic VDS CLASA C	buc.	34	Honeywell
10	Buton panică VDS CLASA C de suprafață	buc.	4	Honeywell
11	Centrală detecție și avertizare efracție 64 partiții, 100MB	buc.	1	Honeywell
12	Acumulator 12VCC/18AH	buc.	1	Honeywell

B. Sistem TVCI

Nr. crt.	Echipament	UM	Cantitate	Denumire
1	Switch 8 porturi	buc.	5	
2	Camera video 3M PIXEL (2 obiective)	buc.	5	Mobotix
3	Network attachet storage (1 Tb)	buc.	1	ALL -NAS 200
4	Converter FTP/ fibra optică multimod	buc.	24	Braun Group-XTR 1000
5	Camera video fixă color rezoluție 540 linii TV	buc.	28	Honeywell
6	Monitor LCD 22 inch	buc.	1	Benq
7	Iluminator IR de exterior leduri 50m	buc.	15	Honeywell
8	Sursă neîntreruptibilă 3000VA	buc.	1	Socomec
9	Digital videorecorder 16 video IN, looping, HDD 1min	buc.	2	Honeywell
10	Tablou electric alimentare surse curenți slabi 15 circuite inclusiv protecție	buc.	1	
11	NVR 32 Canale	buc.	1	Dahua
12	Camere video	buc.	12	Dahua
13	Switch 8 porturi POE	buc.	8	

A

14	Rețea voce date	set	1	
----	-----------------	-----	---	--

5.2 Locația: **Parcare Subterană**, situată în municipiul Craiova, Calea București, Nr.10.

Sistemele și structura acestora care fac obiectul prestării serviciilor de mentenanță preventivă și piese de schimb pentru instalații de curenți slabi – sisteme detectie-efracție, sisteme de CCTV, instalația de televiziune comercială și rețea de voce-date sunt următoarele:

A. Sistem de televiziune cu circuit închis

- NVR 16 canale – 4 buc.
- PC Server – 1 buc.
- Monitoare LCD 14"- 4 buc.
- Monitoare LCD 42"- 2 buc.
- Rack – 1 buc.
- Cameră video IP -64 buc.
- Software management de securitate – 1 buc.
- UPS 6000 VA – 1 buc.

B. Sistem de VOCE DATE

- Cabinet metalic – 4 buc.
- Pdu – 4 buc.
- Patchpanel UTP - 12 buc.
- Switch 24 porturi – 24 buc.

5.3 Locația: **Complex Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal**, situat în municipiul Craiova, B-dul Ilie Balaci nr.8

Sistemele și structura acestora care fac obiectul prestării serviciilor de verificare, mentenanță și asistență tehnică sunt următoarele:

A. Sistem de televiziune cu circuit închis

- a) Videorecorder digital NVR Compresie video H.264- Video input 250 camere -Frame Rate 25 fps (P)/30 fps(N) -Interfața RJ45, Capacitate până la 9 Tb – 2 buc;
 - b) Hardisk 4000 Gb – 20 buc;
 - c) Software Specializat Supraveghere Video - 2 buc;
 - d) Unitate centrală calculator min 2GHz, 2GB DDR2, placa video 512 Mb cu 12 ieșiri HDMI, HDD 500 GB, software operare, mouse, tastatură – 1 buc;
 - e) Cameră video de exterior de tip speed dome – 6 buc;
- Specificații tehnice: rezoluție 1080p, alimentare DC 12V, temperatură operare 10°-50°C, senzor 1/3"CMOS-LED IR minim 15 m
- f) Cameră video fixă de exterior cu carcasă încălzită, rezoluție 1080p, alimentare PoE, temperatura de operare -30°+ 50°C, senzor 1/3"CMOS-LED, IR minim 30 m, carcasă încălzită – 133 buc;
 - g) Cameră video fixă de interior tip minidome, rezoluție 720p -alimentare PoE, temperatura de operare -10°+50°C, senzor 1/3"CMOS – 88 buc;
 - h) Monitor color LCD 55"culoare neagră - 6 buc;
 - i) Monitor color LCD 19"culoare neagră -1 buc;
 - j) Tastatură de comandă camere speed dome - 2 buc;
 - k) Cablu FTP cât.6 halogen free, inclus papucii de prindere și marcaj, montat în tub de protecție și în jgheab – 14.000 ml;
 - l) Cablu fibră optică MultiMode montat în jgheab sau în tub de protecție, incluzând papucii de prindere marcaj și verificare -5.000 ml;
 - m) Cablu NHXH 3x2,5 mmp, halogen free, inclus papucii de prindere și marcaj, montat în tub de protecție și în jgheab – 100 ml;
 - n) Cablu HDMI lungime 2m – 10 buc;
 - o) Difuzor calculator – 1 buc;
 - p) Presetupe intrare/ieșire cablu în/din jgheab – 20 buc;
 - q) Licențe camere video – 255 buc;
 - r) Unitate Rack pentru suporti Media Convertoare, min 12 sloturi – 12 buc;

s) Rack de 42U, 19", 2000 x 800 mm (adâncime 800 mm), patru profile cu ventilator în partea de sus, prevăzut cu ușa și cheie ca să fie încuiat – 1 buc

Alimentarea cu energie electrică în rack se va asigura cu PDU (Power Distribution Unit) un modul 6 x 230V cu protecție de supravoltaj și filtrare de tensiune. Acestea vor fi instalate jos, în partea din spate a rack-ului, PDU-urile trebuie conectate la UPS de 3000VA, 600W / 15 min.

Notă: Rackul va fi dotat cu set roți, kit instalare, piulițe, 1 x UPS rackabil 3000VA, 15 min.

B. Sistem de VOCE DATE

a) Rack de 42U, 19", 2000 x 800 mm - 23 buc

(adâncime 800 mm), patru profile cu ventilator în partea de sus, prevăzut cu ușa și cheie ca să fie încuiat. Alimentarea cu energie electrică în rack se va asigura cu PDU (Power Distribution Unit) un modul 6 x 230V cu protecție de supravoltaj și filtrare de tensiune. Acestea vor fi instalate jos, în partea din spate a rack-ului. PDU-urile trebuie conectate la UPS DE 1000VA, 600 w / 15 min.

Notă: Rackul va fi dotat cu set roți, kit instalare, piulițe, echipamente switch 48/24 de porturi – patchpanel 24 porturi-regletă telefonică 10 porturi- 48 patch corduri, 1 x UPS rackabil 1000VA, 15 min.

b) Centrală telefonică – 1 buc;

Specificații tehnice:

Număr intern de porturi analogice 180

Număr intern de porturi digitale 180 LAN management interface.

c) Switch cu 48 de porturi – 16 buc;

d) Switch cu 24 de porturi, alimentare PoE – 21 buc;

e) Switch cu 24 de porturi – 12 buc;

f) Patch panel cu 24 de porturi – 65 buc;

g) Patch cord – 156 buc;

h) Prize Date Rj 45 montaj aparent – 770 buc;

i) Cablu HDMI lungime 10 m – 2 buc;

j) Cablu fibră optică MultiMode – 320 ml;

Montat în jgheab sau în tub de protecție, incluzând papucii de prindere, marcaj, verificare.

k) Cablu S/FTP – 650 ml;

Categoria Cat.6, halogen free, impedanța = 100 ohm, numărul de perechi = 8, atenuarea maximă la 100 MHz = 23dB/100m până la 100 MHz-32 dB, lungimea maximă de instalare 90 m.

l) Tub HFIR- 260 ml;

Turbo rigid Ø 16 mm cu proprietăți de întârziere la propagarea focului și fără eliberare de halogen, culoare albă, montat pe suporturi tip "clic inclusiv piese de îmbinare pentru protecție cabluri pe pereți și prindere (brățări, dibluri, holsșuruburi, etc.)

Model de referință: Dietzel Univolt sau similar.

m) Switch cu 8 porturi, montaj în cofret – 2 buc;

n) Patch panel cu 8 porturi, montaj în cofret – 2 buc;

C. Sistem de DETECȚIE EFRACȚIE

a) Centrală de semnalizare efracție adresabilă 127 elemente pe buclă – 1 buc;

Specificații tehnice:

Conectare până la 8 module – 500 zone- 1500 adrese – 1000 utilizatori

b) Modul centrală efracție – 4 buc;

Specificații tehnice:

până la 127 elemente – alimentare buclă 500 Ma – 1500 adrese

c) Panou controler – 2 buc;

Specificații tehnice:

Ecran touch screen 14 cm (5,7 in.) - meniu în limba română- difuzor încorporat.

d) Detector de mișcare PIR 22m – 65 buc;

Specificații tehnice:

Adresabil , raza IR min 22 m, antimasking, clasas protecție IP 30

e) Contact magnetic adresabil pentru monitorizare uși – 80 buc;

f) Sirenă acustică de interior pentru semnalizare efracție – 24 buc;

Specificații tehnice:

Adresabilă, tonuri reglabile, culoare roșie.

g) Sirenă acustică de exterior pentru semnalizare efracție – 1 buc;

Specificații tehnice: Adresabilă, tonuri reglabile, culoare roșie.

h) Sursă de alimentare prevăzută cu acumulatori (12V / 3Ah) – 8 buc;

i) Cablu FTP cât.6 halogen free, inclus papucii de prindere și marcaj – 21800 ml;

j) Cablu 2x2x0,8 mmp – 2900 ml;

k) Sistem de prindere (tirați, șuruburi, etc.) - 80 buc

D. Sistem de TELEVIZIUNE COMERCIALĂ

a) Distribuitor Tv, montaj în rack – 8 buc;

b) Amplificator semnal Tv, montaj în rack – 7 buc;

c) prize Tv, montaj aparent – 154 buc;

d) Multiplexor semnal Tv 16 canale, montaj în Rack – 12 ml;

e) Cablu coaxial RG6 – 9000 ml;

f) Tub PVC rigid Ø 16 mm - 2700 ml;

Culoare albă, montat pe suporti tip "clic, inclusiv piese de îmbinare pentru protecție cabluri de pereți.

5.4 Locația: **Complex Sportiv Craiova-Stadion de Atletism**, situat în municipiul Craiova, B-dul Ilie Balaci nr.8
Sistemele și structura acestora care fac obiectul prestării serviciilor de verificare, mentenanță și asistență tehnică sunt următoarele:

A. Sistem detecție/alarmare efracție

Nr. crt.	Echipament	UM	Cantitate	Denumire
1	Modul extensie	buc.	5	DSC
2	Unitate de avertizare optică/acustică	buc.	2	DSC
3	Tastură comandă LCD VDS clasa C	buc.	2	DSC
4	Centrală detecție și avertizare efracție	buc.	1	DSC
5	Detector de prezență IR	buc.	54	DSC

B. Sistem TVCI

Nr. crt.	Echipament	UM	Cantitate	Denumire
1	Switch POE 24 porturi	buc.	3	
2	Camera video	buc.	30	HIKVISION

di

3	NVR 32 Canale	buc.	1	HIKVISION
4	Monitor LCD 22inch	buc.	5	BENQ
5	Rețea voce date	set	1	

6. Cadrul legislativ:

Se vor respecta prevederile Legii protecției muncii nr. 90/1996, Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin HG nr. 1425/2006 actualizate cu HG 955/2010 și HG 1242/2011, precum și orice modificare legislativă care are legătură și este apărută pe timpul derulării contractului.

Informații detaliate privind reglementările în vigoare la nivel național și trimiterile la condițiile de muncă și de protecție a muncii, securitatea și sănătatea în muncă pot fi obținute de la Inspekția muncii sau de pe site-ul: <http://vwww.inspectmun.ro/site/Legislatie/legislatie.html>

Ofertantul înțelege că trebuie:

- să respecte toate legile în vigoare care interzic utilizarea muncii forțate sau obligatorii;
- să asigure angajaților condiții de muncă, inclusiv plata salariilor și a beneficiilor, în conformitate cu toate legile în vigoare;
- să se asigure că toți angajații săi îndeplinesc cerințele legale referitoare la vârsta de muncă solicitată în țara de angajare.

Respectarea acestor cerințe este o condiție obligatorie pentru atribuirea Contractului.

II. SERVICII SOLICITATE

II. 1 Prestatorul se obligă să asigure serviciile la standardele și / sau performanțele impuse de prevederile legale și cerute de beneficiar, după cum urmează:

a) Asigurarea de suport tehnic:

- Asigurarea de suport tehnic și consultanță telefonică, la nevoie;
- Punerea la dispoziția achizitorului a unui număr telefonic pentru preluarea solicitărilor de intervenție sau suport tehnic, cu funcționare 24/7/365;

b) Verificare preventivă (frecvența lunară) :

- Verificarea stării și integrității componentelor hardware și software ale sistemului;
- Inspekția vizuală și evaluarea funcționării echipamentelor;
- Informarea beneficiarului cu privire la neregulile constatate.

c) Mentenanța corectivă sau intervenții la avarie/defect:

- Intervenții la cerere, oricând este necesar, în maxim 24 ore de la solicitare;
- Identificarea defectului la sediul autorității contractante;
- Identificarea măsurilor de remediere a defectului;
- Remedierea la sediul beneficiarului sau preluarea echipamentului (pe baza de proces verbal de predare primire) și efectuarea reparațiilor identificate ca necesare;
- La nevoie, rectificarea conformității cu standardele în vigoare;
- Predarea pe bază de Proces Verbal, la sediul autorității contractante a echipamentului reparat și certificat (dacă s-a dovedit necesar) și punerea acestuia în funcțiune.

Operațiuni de mentenanță:

- a) Verificarea analizei alarmelor din log-urile de evenimente și a deranjamentelor din "Jurnalul de service";
- b) Verificarea vizuală a echipamentelor sistemului de supraveghere video (camere video, unități de înregistrare surse de alimentare back-up, etc) sunt montate corespunzător și nu prezintă deteriorări cu repoziționarea acestor (dacă este cazul);
- c) Verificări ale soft-ului;
- d) Verificări ale componentelor: funcționalitate, curățire de praf, grad de uzură, înlocuire dacă este cazul;
- e) Verificarea legăturii la împământare a unităților de înregistrare și remedierea legăturilor echipamentelor din teren;
- f) Verificarea blocurilor terminale, cabluri de interconectare și remedierea legăturilor imperfecte;
- g) Verificarea surselor auxiliare de tensiune și a tensiunilor de alimentare și reglaje;
- h) Verificarea funcționării corespunzătoare a monitoarelor de supraveghere;
- i) Verificarea zonelor de supraveghere a camerelor video și repoziționare (dacă este cazul), stare echipamentelor de fixare/blocare și etanșeitate a carcaselor;
- j) Verificarea calității imaginilor transmise de la camerele video atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte și efectuarea de reglaje(dacă este cazul);
- k) Verificarea comunicației tastaturii de comandă cu camerele mobile;
- l) Verificarea funcționalității iluminatului în infraroșu pe timp de noapte și acoperirea zonei de supraveghere;
- m) Verificarea setării NVR-urilor și a softului de management și efectuarea de reglaje;
- n) Verificarea calității înregistrării pe timp de zi cât și pe timp de noapte și posibilitatea salvării a unui eveniment pe suport CD/DVD;
- o) Verificarea generării evenimentelor (detecție de intruziune, pierderea semnalului video-sabotaj, etc.) și verificarea transmiterii automat a acestora în softul de management BIS;
- p) Instruirea personalului privind utilizarea sistemului STVCI;
- q) În cazul în care se constată prezența unui defect se iau măsurile necesare pentru remedierea lui și se consemnează evenimentul în Jurnalul de service;
- r) Prestarea serviciilor/verificarea preventivă se realizează, doar de persoanele și unitățile service autorizate în baza Legii 333/2003 și completările ulterioare.

În cadrul reviziei se înlocuiesc următoarele **piese de schimb**:

– Complex de Agreement Acvatic Water Park:

- 1) -Acumulator 12V 7 Ah – 24 buc
- 2) -Acumulator 12 V 18 Ah – 6 buc
- 3) – camera video IP 5 MP/IP65 tip Bulet – 10 buc
- 4) -Switch 8 porturi POE – 2 buc
- 5) – HDD 2TB – 2 buc

– Complex Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal și Stadion de Atletism

- 1) – camera video IP 5 MP – 3 buc
- 2) – camera video IP 5 MP/IP65 tip Bulet – 5 buc
- 3) – Switch 24 porturi POE XRJ45 Gigabit, 4xSFP Gigabit, I RJ45 consola, minim 30W port POE – 1 buc
- 4) – HDD 3 TB – 10 buc

Aceste piese sunt necesare pentru Coplexul de Agreement Acvatic Water Park,Complexul Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal și Stadion de Atletism și Parcare Subterană, ele vor fi livrate și montate de către ofertant.

Garanția acordată de către prestator, pentru toate piesele de schimb, nu poate fi mai mică decât garanția acordată de către producător.

Prestatorul are obligația de a garanta că lucrările executate prin contract, sunt de calitate, executate conform normelor în vigoare, nemodificând caracteristicile tehnice și de calitate ale echipamentului.

Garanția serviciilor de înlocuire a pieselor defecte va fi de minim 12 luni.

2. Recepție și verificări

După părăsirea locației de către prestator, confirmarea prestației (semnarea procesului verbal) se realizează, de către reprezentanții cu autoritate ierarhică ai beneficiarului și apoi, un exemplar se transmite prestatorului. Separat de procesul verbal se va întocmi o fișă de verificare preventivă, respectiv mentenanță corectivă (dacă este cazul), aferentă fiecărui sistem în parte, sistem care a făcut obiectul deplasării echipei prestatorului, unde se va detalia lista de echipamente a sistemului verificat/reparat sau înlocuit, conform prezentului caiet de sarcini, bifându-se fiecare reper. Fișele se vor tehnoredacta pentru a nu lăsa loc de interpretări privind echipamentele asupra cărora s-au efectuat verificarea preventivă sau mentenanța corectivă și se vor completa ulterior la sediul firmei prestatoare, urmând să fie predate conducerii Serviciului Baze Sportive și Mobilitate Urbană, în maxim 48 de ore de la efectuarea operațiunilor de către echipa prestatorului.

În baza proceselor verbale, dar și a fișelor de verificare preventivă/mentenanță corectivă, *acceptate fără obiecțiuni* de către beneficiar, lunar prin cumularea prestațiilor, se întocmește factura conform tarifelor ofertate. Factura pentru prestațiile din luna anterioară se întocmește în luna următoare, separat pentru fiecare tip de serviciu în parte și va fi obligatoriu însoțită de o copie după procesele verbale, respectiv fișele de verificare preventivă/mentenanță corectivă.

Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile contractuale.

III. TERMEN DE PRESTARE :

Durata prestării serviciilor va fi până la **31.12.2025** inclusiv.

IV. CERINȚE ASUPRA OFERTEI

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite toate cerințele solicitate de beneficiar prin caietul de sarcini; de asemenea trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor din caietul de sarcini pentru asigurarea funcționalității în condiții de siguranță a tuturor sistemelor care fac obiectul caietului de sarcini.

Prestatorul se obligă să mențină prețul serviciilor prezentate în propunerea financiară pe toată perioada de derulare a contractului.

Ofertantul trebuie să asigure prestarea serviciilor pentru toate sistemele enumerate în caietul de sarcini și pentru toate obiectivele prezentate. Nu se acceptă oferte parțiale.

V. Criteriul de atribuire al contractului

Criteriul de atribuire al acestui contract de achiziție publică este „prețul cel mai scăzut“.

Prevederile din prezentul caiet de sarcini au caracter obligatoriu, iar nerespectarea lor de către ofertant atrage respingerea ofertei.

VI. DISPOZIȚII FINALE

Ofertarea întregului pachet de servicii din prezentul *Caiet de sarcini* este obligatorie, neofertarea unuia sau mai multor servicii conduce la declararea neconformă a ofertei. În acest sens orice ofertă, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, nu va fi luată în considerare.

Plata se va efectua prin OP în cont de Trezorerie, în termen de maxim 30 de zile de la data comunicării facturii electronice către achizitor în sistemul național privind factura electronică RO e-factura, conform prevederilor OUG **nr.120/2021**, cu modificările și completările ulterioare, pe baza procesului verbal de recepție, semnat de părți fără obiecții.

Director, Cătălin RESCEANU Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului Data: 8 Semnăt	Întocmit, Şef Serv.Constantin CHIROIU Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial Data: 02 Semnătu
---	--